

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		屋面漏雨修缮						
		1. 北街古建筑博物馆，后偏院3间，西房3间，南房1间，北房1间，一进院南房2间，北房3间						
1	020602001001	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹堦面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	260			
2	020602009001	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	55.4			
3	010103002009	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	5			
4	010103002001	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	5			
		2. 西街牛肉粉屋面维修商铺3间，后院脊筒两侧						
5	020602001006	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹堦面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	70			
6	020602009006	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	16			
7	010103002011	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1			
8	010103002012	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		3. 古县城消防救援大队院内屋面维修，站前班1间18平，战斗二班4间前后坡，战斗一班，3间						
9	020602001007	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	310			
10	020602009007	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	62			
11	010103002013	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	5			
12	010103002014	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	5			
		4. 民官巷屋面东房，西房5间						
13	020602001008	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	130			
14	020602009008	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	25			
15	010103002015	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	2.5			
16	010103002016	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		5.派出所院内屋面维修 东房3间，西房3间						
17	020602001009	筒瓦屋面	1.清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2.筒瓦屋面 洒水湿润 3.布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4.掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	175			
18	020602009009	檐头（口）附件	1.布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	36			
19	010103002017	建筑污土倒运	1.城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	3.6			
20	010103002018	余方弃置	1.余方外运弃置 运距综合考虑	m3	3.6			
		6.裕后泉维修屋面6间						
21	020602001010	筒瓦屋面	1.清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2.筒瓦屋面 洒水湿润 3.布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4.掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	190			
22	020602009010	檐头（口）附件	1.布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	40			
23	010103002019	建筑污土倒运	1.城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	2.6			
24	010103002020	余方弃置	1.余方外运弃置 运距综合考虑	m3	2.6			
		7.文贞书院，两个院长，其中道台府2号院，朱家巷3号院						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
25	020602001011	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	630			
26	020602009011	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	130			
27	010103002021	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	9.5			
28	010103002022	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	9.5			
		8. 西街花馍店4间						
29	020602001012	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	72			
30	020602009012	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	15			
31	010103002023	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.5			
32	010103002024	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.5			
		9. 北街紫林醋业，东房3间另加门庭，南房3间，北房3间						
33	011607001012	刚性层拆除	1. 布瓦瓦面拆除 头号至3号筒瓦	m2	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
34	010902001006	屋面卷材防水	1. 屋面清理、垃圾清理及运水洒水 2. 刚性防水屋面 防水砂浆 厚2cm 3. 卷材防水屋面聚乙烯丙纶防水卷材 冷贴满铺 4. 刚性防水屋面 防水砂浆 厚2cm 5. 卷材防水屋面 涂刷着色剂保护层	m2	160			
35	010103002067	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	8.4			
36	010103002068	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	8.4			
		10. 北街牛肉饼，商铺一间						
37	020602001014	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	32			
38	020602009014	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	6.4			
39	010103002027	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.5			
40	010103002028	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.5			
		11. 北街贵州小院，商铺3间						
41	020602001015	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

工程名称：修缮建筑工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
42	020602009015	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	23			
43	010103002029	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.3			
44	010103002030	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.3			
		12. 东街今古轩博物馆，商铺5间						
45	020602001016	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	130			
46	020602009016	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	27			
47	010103002031	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.7			
48	010103002032	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.7			
		13. 南街万喜子河捞面1间，前后坡						
49	020602001017	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	55			
50	020602009017	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	10			
51	010103002033	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.9			
52	010103002034	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		14. 南街糖果俱乐部商铺两间，前后坡						
53	020602001018	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	37			
54	020602009018	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	8.4			
55	010103002035	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.6			
56	010103002036	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.6			
		15. 南街定襄蒸肉商铺3间						
57	020602001019	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	75			
58	020602009019	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	16			
59	010103002037	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.2			
60	010103002038	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.2			
		16. 南街桃花面，商铺3间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
61	020602001020	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	80			
62	020602009020	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	18.2			
63	010103002039	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.3			
64	010103002040	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.3			
		17. 南街细金阁1.5间						
65	020602001021	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	45			
66	020602009021	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	10			
67	010103002041	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.8			
68	010103002042	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.8			
		18. 咖啡店，北街街道一间前后坡，2西街方向一间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
69	020602001022	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	45			
70	020602009022	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	10			
71	010103002043	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.72			
72	010103002044	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.72			
		19. 西街手打牛肉丸，商铺3间，前后坡						
73	020602001023	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	92			
74	020602009023	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	21			
75	010103002045	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.3			
76	010103002046	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.3			
		20. 西街素食主义、仙豆糕，5间，前后坡						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
77	020602001024	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	145			
78	020602009024	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	30			
79	010103002047	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	2			
80	010103002048	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	2			
		21. 双来打卤面3间，前后坡						
81	020602001025	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	72			
82	020602009025	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	15.2			
83	010103002049	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.2			
84	010103002050	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.2			
		22. 西街红烧肉，正房一间，偏房两间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
85	020602001026	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	58			
86	020602009026	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	13.8			
87	010103002051	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1			
88	010103002052	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1			
		23. 西街二毛电烤串 商铺后坡一间						
89	020602001027	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	15			
90	020602009027	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	2.4			
91	010103002053	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.2			
92	010103002054	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.2			
		24. 西街杂粮粥铺屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
93	010902001004	屋面卷材防水	1. 屋面清理、垃圾清理及运水洒水 2. 刚性防水屋面 防水砂浆 厚2cm 3. 卷材防水屋面聚乙烯丙纶防水卷材 冷贴满铺 4. 刚性防水屋面 防水砂浆 厚2cm 5. 卷材防水屋面 涂刷着色剂保护层	m2	19			
94	011607001010	刚性层拆除	1. 布瓦瓦面拆除 头号至3号筒瓦	m2	20			
95	010103002055	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.2			
96	010103002056	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.2			
		25. 东街老晋阳，东房一间						
97	010902001005	屋面卷材防水	1. 屋面清理、垃圾清理及运水洒水 2. 刚性防水屋面 防水砂浆 厚2cm 3. 卷材防水屋面聚乙烯丙纶防水卷材 冷贴满铺 4. 刚性防水屋面 防水砂浆 厚2cm 5. 卷材防水屋面 涂刷着色剂保护层	m2	25			
98	011607001011	刚性层拆除	1. 布瓦瓦面拆除 头号至3号筒瓦	m2	25			
99	010103002065	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.3			
100	010103002066	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.3			
		26. 名典婚礼传统礼仪基地，后院正房4间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程

标段：太原古县城建
筑提质升级工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
101	020602001030	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	137			
102	020602009030	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	28			
103	010103002059	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	1.9			
104	010103002060	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	1.9			
		27. 南街烤面筋商铺一间						
105	020602001031	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	26			
106	020602009031	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	4.9			
107	010103002061	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.5			
108	010103002062	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.5			
		28. 寻因晋阳，维修一间						
109	020602001032	筒瓦屋面	1. 清理铲除筒瓦屋面接口、铲灰皮 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 布瓦屋面整修 头号-3号筒瓦屋面查补 捉节夹垄面积60%以内（局部筒瓦更换） 4. 掺灰泥底抹灰面修补 月白灰旧砖瓦勾缝	m2	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程
 标段：太原古县城建筑提质升级工程
 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
110	020602009032	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面整修 筒瓦檐头整修2号	m	5.2			
111	010103002063	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	0.4			
112	010103002064	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	0.4			
		29. 朱家巷2号院西房屋面后坡滑坡，导致后墙上部分发生倾塌						
113	011601001001	砖砌体拆除	1. 人工拆除 砌体拆除 零星砌体	m3	8			
114	011607001013	拆除瓦屋面	1. 人工拆除 带泥背屋面 筒瓦	m2	28.5			
115	020101002001	细砖清水墙	1. 砖作工程 墙身 淌白墙 青砖280*140*60mm	m3	8			
116	020103001001	细砖砖檐	1. 砖作工程 细砌冰盘檐 四层无砖椽子 青砖280*140*60mm	m	19.33			
117	020602001033	筒瓦屋面	1. 清理铲除基层 2. 筒瓦屋面 洒水湿润 3. 苫背 灰背(每3cm厚) 月白灰背 4. 布瓦屋面 筒瓦捉节夹垄 2号	m2	28.5			
118	020602009033	檐头（口）附件	1. 布瓦屋面 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号	m	19.33			
119	010103002069	建筑污土倒运	1. 城内倒运至指定堆放点 运距综合考虑	m3	10			
120	010103002070	余方弃置	1. 余方外运弃置 运距综合考虑	m3	10			
		措施项目						
121	011701003001	里脚手架	1. 建筑物脚手架 里脚手架 4.5m以内	m2	300			
122	011701003002	里脚手架	1. 建筑物脚手架 里脚手架 6.5m以内	m2	400			
123	011701003003	里脚手架	1. 建筑物脚手架 里脚手架 9.5m以内	m2	170			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 修缮建筑工程

标段：太原古县城建 筑提质升级工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08